

OBIECTIV: Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
 Beneficiar: COMUNA ROSIORI
 Proiectant:
 Executant:

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investitia de baza	62.356,76	62.356,76
4.1	Constructii si instalatii	62.356,76	62.356,76
4.1.1	[0001.1] Parcare 1 (mica)	15.529,30	15.529,30
4.1.2	[0001.2] Parcare 2	46.827,46	46.827,46
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		62.356,76	62.356,76
TVA 19 %		11.847,79	11.847,79
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		74.204,55	74.204,55

Proiectant,

Beneficiar,

OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
COMUNA ROSIORI

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei
		3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	62.356,76
4.1.1	[0001.1] Parcare 1 (mica)	15.529,30
4.1.1.1	[0001 1.1] Terasamente si suprastructura	15.529,30
4.1.2	[0001.2] Parcare 2	46.827,46
4.1.2.1	[0001 2.1] Terasamente + suprastructura	46.827,46
	TOTAL I	62.356,76
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	0,00
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	62.356,76
	TVA 19%:	11.847,79
	TOTAL VALOARE:	74.204,55

Proiectant, Su

Beneficiar,

OBIECTIV: Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
 OBIECTUL: Parcare 1 (mica)
 STADIUL FIZIC: Terasamente si suprastructura
 Beneficiar: COMUNA ROSIORI
 Proiectant:
 Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04G1	100	0,15	306,00	45,90
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:..pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	mc	material: manopera: utilaj: transport:	0,00 0,00 306,00 0,00	0,00 0,00 45,90 0,00
2	TSA02C1	mc	3,70	52,75	195,18
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc.... in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare		material: manopera: utilaj: transport:	0,00 52,75 0,00 0,00	0,00 195,18 0,00 0,00
3	TR11AA04C3	tona	6,70	13,75	92,13
	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3		material: manopera: utilaj: transport:	0,00 13,75 0,00 0,00	0,00 92,13 0,00 0,00
4	TRA01A05P	tona	40,00	6,00	240,01
	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km		material: manopera: utilaj: transport:	0,00 0,00 0,00 6,00	0,00 0,01 0,00 240,00
5	TSD03B1	100	0,22	197,50	43,45
	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	mc	material: manopera: utilaj: transport:	0,00 0,00 197,50 0,00	0,00 0,00 43,45 0,00
6	TSE06B1	100	1,30	438,74	570,36
	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:..pamant coeziv	mp	material: manopera: utilaj: transport:	2,99 225,75 210,00 0,00	3,89 293,48 273,00 0,00
7	DA01A1	100	1,00	24,65	26,62
	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	mp	material: manopera: utilaj: transport:	0,00 6,25 18,40 0,00	0,00 6,75 19,87 0,00
8	DA12B1	mc	8,60	131,43	1.136,86
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;		material: manopera: utilaj: transport:	64,44 15,00 51,99 0,00	557,39 129,75 449,71 0,00

STADIUL FIZIC: Terasamente si suprastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9 DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	2,20	165,88	364,93	
			material:	77,85	171,26	
			manopera:	45,00	99,00	
			utilaj:	43,03	94,67	
			transport:	0,00	0,00	
10 TRA01A90	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 90 km.	tona	23,15	108,00	2.500,20	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	108,00	2.500,20	
11 DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	108,00	0,07	8,10	
			material:	0,01	0,97	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,07	7,13	
			transport:	0,00	0,00	
12 DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1,0€	215,21	232,43	
			material:	159,38	172,14	
			manopera:	50,00	54,00	
			utilaj:	5,83	6,30	
			transport:	0,00	0,00	
13 DB19D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 7 cm cu asternere manuala	mp	10,80	7,65	82,60	
			material:	0,09	0,92	
			manopera:	4,48	48,33	
			utilaj:	3,09	33,35	
			transport:	0,00	0,00	
14 DB19H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 7 cm cu asternere mecanica	mp	97,20	9,51	924,71	
			material:	0,09	8,31	
			manopera:	1,70	165,24	
			utilaj:	7,73	751,16	
			transport:	0,00	0,00	
15 20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	17,85	350,00	6.247,50	
			material:	350,00	6.247,50	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
16 DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	100 mp	1,0€	37,86	40,89	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	22,50	24,30	
			utilaj:	15,36	16,59	
			transport:	0,00	0,00	
17 20010565	Nisip bitumat si dressing gras cu nisip 0-3 mm si 2-3% bitum in instalatii LPX	tona	0,4€	250,00	112,50	
			material:	250,00	112,50	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	0,00	0,00	
18 TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	18,30	30,00	549,00	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	30,00	549,00	
Total Cheltuieli directe:	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
		7.274,88	1.108,16	1.741,13	3.289,20	13.413,36

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:	Recap 2019 8/7					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0,00	24,93	0,00	0,00	24,93
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		7.274,88	1.133,09	1.741,13	3.289,20	13.438,30
Cheltuieli indirecte	8,0000 %	581,99	90,65	139,29	263,14	1.075,06
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		7.856,87	1.223,74	1.880,42	3.552,34	14.513,36
Profit	7,0000 %	549,98	85,66	131,63	248,66	1.015,94
Total Inklusiv Beneficiu:		8.406,85	1.309,40	2.012,05	3.801,00	15.529,30
TOTAL GENERAL (fara TVA):						15.529,30
TVA:				19,00 %		2.950,57
TOTAL GENERAL:						18.479,87

Proiectant,

Beneficiar,

OBIECTIV: Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
 OBIECTUL: Parcare 2
 STADIUL FIZIC: Terasamente + suprastructura
 Beneficiar: COMUNA ROSIORI
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04G1	100	0,44	306,00	134,64
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	mc	material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	306,00	134,64
			transport:	0,00	0,00
2	TSA02C1	mc	11,45	52,75	603,99
	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la		material:	0,00	0,00
	fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc.... in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare		manopera:	52,75	603,99
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
3	TR1AA04C3	tona	20,60	13,75	283,25
	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3		material:	0,00	0,00
			manopera:	13,75	283,25
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	0,00	0,00
4	TRA01A05P	tona	120,70	6,00	724,23
	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km		material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	0,00	0,00
			transport:	6,00	724,20
5	TSD03B1	100	0,67	197,50	132,33
	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de ...15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	mc	material:	0,00	0,00
			manopera:	0,00	0,00
			utilaj:	197,50	132,33
			transport:	0,00	0,00
6	TSE06B1	100	3,95	438,74	1.733,02
	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	mp	material:	2,99	11,81
			manopera:	225,75	891,71
			utilaj:	210,00	829,50
			transport:	0,00	0,00
7	DA01A1	100	3,2€	24,65	80,36
	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	mp	material:	0,00	0,00
			manopera:	6,25	20,38
			utilaj:	18,40	59,98
			transport:	0,00	0,00
8	DA12B1	mc	26,10	131,43	3.430,28
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;		material:	64,44	1.681,84
			manopera:	15,00	391,50
			utilaj:	51,99	1.356,94
			transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Terasamente + suprastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	6,52	165,88	1.081,52	
			material:	77,85		507,57	
			manopera:	45,00		293,40	
			utilaj:	43,03		280,56	
			transport:	0,00		0,00	
10	TRA01A90	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 90 km.	tona	69,60	108,00	7.516,80	
			material:	0,00		0,00	
			manopera:	0,00		0,00	
			utilaj:	0,00		0,00	
			transport:	108,00		7.516,80	
11	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	326,00	0,07	24,44	
			material:	0,01		2,92	
			manopera:	0,00		0,00	
			utilaj:	0,07		21,52	
			transport:	0,00		0,00	
12	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	3,2€	215,21	701,60	
			material:	159,38		519,59	
			manopera:	50,00		163,00	
			utilaj:	5,83		19,01	
			transport:	0,00		0,00	
13	DB19D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 7 cm cu asternere manuala	mp	32,60	7,65	249,34	
			material:	0,09		2,79	
			manopera:	4,48		145,89	
			utilaj:	3,09		100,67	
			transport:	0,00		0,00	
14	DB19H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 7 cm cu asternere mecanica	mp	293,40	9,51	2.791,26	
			material:	0,09		25,09	
			manopera:	1,70		498,78	
			utilaj:	7,73		2.267,40	
			transport:	0,00		0,00	
15	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	53,80	350,00	18.830,00	
			material:		350,00	18.830,00	
			manopera:	0,00		0,00	
			utilaj:	0,00		0,00	
			transport:	0,00		0,00	
16	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulante	100 mp	3,2€	37,86	123,42	
			material:	0,00		0,00	
			manopera:	22,50		73,35	
			utilaj:	15,36		50,07	
			transport:	0,00		0,00	
17	20010565	Nisip bitumat si dressing gras cu nisip 0-3 mm si 2-3% bitum in instalatii LPX	tona	1,40	250,00	350,00	
			material:		250,00	350,00	
			manopera:	0,00		0,00	
			utilaj:	0,00		0,00	
			transport:	0,00		0,00	
18	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	55,20	30,00	1.656,00	
			material:	0,00		0,00	
			manopera:	0,00		0,00	
			utilaj:	0,00		0,00	
			transport:	30,00		1.656,00	
Total Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			21.931,61	3.365,27	5.252,60	9.897,00	40.446,49

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
Recapitulatia:	Recap 2019 8/7					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	75,72	0,00	0,00	75,72
Total Inklusiv Cheltuieli directe:		21.931,61	3.440,99	5.252,60	9.897,00	40.522,20
Cheltuieli indirecte	8,0000 %	1.754,53	275,28	420,21	791,76	3.241,78
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		23.686,14	3.716,27	5.672,81	10.688,76	43.763,98
Profit	7,0000 %	1.658,03	260,14	397,10	748,21	3.063,48
Total Inklusiv Beneficiu:		25.344,17	3.976,41	6.069,91	11.436,97	46.827,46
TOTAL GENERAL (fara TVA):						46.827,46
TVA:				19,00 %		8.897,22
TOTAL GENERAL:						55.724,68

Proiectant,

Beneficiar,

OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
COMUNA ROSIORI

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	14,14	2,9€	42,28	DataConstruct	
2	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	197,47	3,5€	691,15	DataConstruct	
3	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	71,65	350,00	25.077,50	DataConstruct	
4	20010565 Nisip bitumat si dressing gras cu nisip 0-3 mm si 2-3% bitum in instalatii LPX	tona	1,8€	250,00	462,50	DataConstruct	
5	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	2,23	60,0€	133,94	DataConstruct	
6	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	8,2€	4,5€	37,11	DataConstruct	
7	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	7,94	45,0€	357,47	DataConstruct	
8	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	53,43	45,0€	2.404,56	DataConstruct	
	Valoare directa			lei	29.206,49		
	Recapitulatie			lei	4.544,53		
	TOTAL			lei	33.751,03		
				euro	7.105,48		

Proiectant,

Beneficiar,


OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
COMUNA ROSIORI

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	46,92	25,00	1.172,89	
2	11321 Finisor terasamente	28,56	25,00	714,00	
3	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00	25,00	0,04	
4	19931 Muncitor deservire constructii montaj	7,98	25,00	199,50	
5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	10,87	25,00	271,69	
6	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	15,02	25,00	375,38	
7	12821 Pavator	37,63	25,00	940,78	
8	19621 Sapator	31,97	25,00	799,16	
	Total ore manopera:	178,94			
	Valoare directa		lei	4.473,43	
	Recapitulatie		lei	812,38	
	TOTAL		lei	5.285,80	
			euro	1.112,80	

Proiectant,



Beneficiar,

OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
COMUNA ROSIORI

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,87	70,00	60,86
2 3546	Autogreder pina la 175cp	1,81	230,00	415,54
3 4047	Autogudronator 3500-3600l	0,23	110,00	25,30
4 3554	Buldozer pe senile 81-180 CP	0,70	250,00	175,78
5 4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	7,35	150,00	1.102,50
6 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	16,06	160,00	2.570,09
7 4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	3,59	180,00	646,83
8 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0,90	200,00	180,54
9 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,13	150,00	19,53
10 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	3,59	500,00	1.796,76
Total ore utilaje:		35,24		
Valoare directa			lei	6.993,73
Recapitulatie			lei	1.088,22
TOTAL			lei	8.081,95
			euro	1.701,46

Proiectant,

Beneficiar,

OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
COMUNA ROSIORI

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 6 = 2 x 3 x 5
0	1	2	3	4	5	
	Transport rutier					
1	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 25 km.	73,50	25,00	0,50	1,20	2.205,00
2	TRA01A90 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 90 km.	92,75	90,00	1,80	1,20	10.017,00
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist. = 5 km	160,70	5,00	0,10	1,20	964,20
	Valoare directa				lei	13.186,20
	Recapitulatie				lei	2.051,77
	TOTAL				lei	15.237,97
					euro	3.207,99

Proiectant,

Beneficiar,

OBIECTIV: Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
 Beneficiar: COMUNA ROSIORI
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei	Din care: C+M lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0001.1] Parcare 1 (mica)		
4.1.2	[0001.2] Parcare 2		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA 19 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant,



OBIECTIV: Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
 Beneficiar: COMUNA ROSIORI
 Proiectant: _____
 Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei
		3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0001.1] Parcare 1 (mica)	
4.1.1.1	[0001.1.1] Terasamente si suprastructura	
4.1.2	[0001.2] Parcare 2	
4.1.2.1	[0001.2.1] Terasamente + suprastructura	
	TOTAL I	
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

Proiectant,



OBIECTIV: Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
 OBIECTUL: Parcare 1 (mica)
 STADIUL FIZIC: Terasamente si suprastructura
 Beneficiar: COMUNA ROSIORI
 Proiectant:
 Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infraire etc.... in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	3,70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	6,70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	40,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0,22	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	1,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroire;	mc	8,60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Terasamente si suprastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire;	mc	2,2€			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
10	TRA01A90	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 90 km.	tona	23,15			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
11	DB01A1	Curatrea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	108,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
12	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1,0€			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
13	DB19D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 7 cm cu asternere manuala	mp	10,80			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
14	DB19H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 7 cm cu asternere mecanica	mp	97,20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
15	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	17,85			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
16	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	100 mp	1,0€			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
17	20010565	Nisip bitumat si dressing gras cu nisip 0-3 mm si 2-3% bitum in instalatii LPX	tona	0,4€			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
18	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 25 km.	tona	18,30			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
Total Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recap 2019 8/7				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,



OBIECTIV: Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
OBIECTUL: Parcare 2
STADIUL FIZIC: Terasamente + suprastructura
Beneficiar: COMUNA ROSIORI
Proiectant:
Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:... pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,44	
2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc.... in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	11,45	
3	TRH1AA04C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	20,60	
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	120,70	
5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0,67	
6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in:...pamant coeziv	100 mp	3,9€	
7	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	3,2€	
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	26,10	

STADIUL FIZIC: Terasamente + suprastructura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9 DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoiroire;	mc	6,52				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
10 TRA01A90	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 90 km.	tona	69,60				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
11 DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	326,00				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
12 DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	3,2€				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
13 DB19D1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 7 cm cu asternere manuala	mp	32,60				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
14 DB19H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 7 cm cu asternere mecanica	mp	293,40				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
15 20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	53,80				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
16 DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulata	100 mp	3,2€				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
17 20010565	Nisip bitumat si dressing gras cu nisip 0-3 mm si 2-3% bitum in instalatii LPX	tona	1,40				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
18 TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	55,20				
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
Total Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	Recap 2019 8/7				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inklusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inklusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
COMUNA ROSIORI

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	14,14			DataConstruct	
2	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	197,47			DataConstruct	
3	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	71,65			DataConstruct	
4	20010565 Nisip bitumat si dressing gras cu nisip 0-3 mm si 2-3% bitum in instalatii LPX	tona	1,85			DataConstruct	
5	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	2,23			DataConstruct	
6	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	8,25			DataConstruct	
7	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	7,94			DataConstruct	
8	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	53,43			DataConstruct	
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			
				euro			

Proiectant,

OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
COMUNA ROSIORI

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	46,92			
2	11321 Finisor terasamente	28,56			
3	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
4	19931 Muncitor deservire constructii montaj	7,98			
5	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	10,87			
6	319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale	15,02			
7	12821 Pavator	37,63			
8	19621 Sapator	31,97			
	Total ore manopera:	178,94			
	Valoare directa		lei		
	Recapitulatie		lei		
	TOTAL		lei		
			euro		

Proiectant,



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
COMUNA ROSIORI

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	
1 5603	Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	0,87		
2 3546	Autogreder pina la 175cp	1,81		
3 4047	Autogudronator 3500-3600l	0,23		
4 3554	Buldozer pe senile 81-180 CP	0,70		
5 4004	Compactor autopropcu rulour (valturi) pina la 12tf	7,35		
6 4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	16,06		
7 4008	Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	3,59		
8 3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	0,90		
9 4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	0,13		
10 4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	3,59		
	Total ore utilaje:	35,24		
	Valoare directa		lei	
	Recapitulatie		lei	
	TOTAL		lei	
			euro	

Proiectant,



OBIECTIV:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

Reparatii de asfaltare: accesul si parcare pe domeniul public la sediul primariei
COMUNA ROSIORI

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 6 = 2 x 3 x 5
0	1	2	3	4	5	
	Transport rutier					
1	TRA01A25 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km..	73,50	25,00	0,50		
2	TRA01A90 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 90 km.	92,75	90,00	1,80		
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	160,70	5,00	0,10		
	Valoare directa				lei	
	Recapitulatie				lei	
	TOTAL				lei	
					euro	

Proiectant,

