

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii gard si trotoare la Scoala Gimnaziala Jako Zsigmond nr.265, in comuna Rosiori

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	
		Lei	Din care: C+M Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	
4.1	Construcții și instalații	46 996,82	46 996,82
4.1.1	Reparații	46 996,82	46 996,82
4.1.1.1	deviz	46 996,82	46 996,82
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	
4.5	Dotari	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		46 996,82	46 996,82
Taxa pe valoarea adăugată:		8 929,40	8 929,40
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		55 926,22	55 926,22

Proiectant,
SC BEKART SRL




Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii gard si trotuare la Scoala Gimnaziala Jako Zsigmond nr.265, in comuna Rosiori

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	46 996,82
4.1.1	Reparații	46 996,82
4.1.1.1	deviz	46 996,82
	TOTAL I	46 996,82
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00
	TOTAL II	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	46 996,82
	Taxa pe valoarea adăugată:	8 929,40
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	55 926,22

Proiectant,
SC BEKART SRL



Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro

Beneficiarul: SCOALA GIMNAZIALA JAKO ZSIGMOND

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii gard si trotuare la Scoala Gimnaziala Jako Zsigmond nr.265, In comuna Rosiori

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Reparatii						
Devizul: devlz						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	21,00	36,975	778,48
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	36,975	778,48
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.2	TR11AA03 C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	33,60	12,750	428,40
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	12,750	428,40
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.3	TR11AA10 C2	Descarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri prin aruncare auto-rampa, teren categ.2	tona	33,60	10,200	342,72
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	10,200	342,72
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	33,60	12,000	403,21
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,01
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	12,000	403,20
1.1.5	RPCB01E %	Prepararea betonului cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice: beton clasa C-20/18 Bc20 (B250)	metru cub	21,00	256,794	5 392,67
				Material:	222,944	4 681,82
				Manopera:	30,600	642,60
				Utilaj:	3,250	68,25
				Transport:	0,000	0,00
1.1.6	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero plac, grinzi, stalpi - beton marfa clasa	mc	21,00	135,175	2 838,67
				Material:	0,025	0,52
				Manopera:	135,150	2 838,15
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.7	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km,	tona	49,00	49,500	2 425,50
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	49,500	2 425,50
1.1.8	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	40,00	34,471	1 378,85
				Material:	4,636	185,45
				Manopera:	29,835	1 193,40
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.9	CZ0302A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stalpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	800,00	4,015	3 211,71
				Material:	3,030	2 424,00
				Manopera:	0,918	734,40
				Utilaj:	0,067	53,31
				Transport:	0,000	0,00
1.1.10	CC02E1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate, în construcții speciale (rezervoare, castele de apă, silozuri, construcții în arce, grinzi cu zăbrele, acoperșuri cu	kg	800,00	1,183	946,13

		membrane subțiri, rame la luminatoare - placă, executate cu plăci presate din sticlă, etc), și în cadre independente cu distanțier din plastic		Material:	0,061	48,53
				Manopera:	1,122	897,80
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.11	CB02D#	Cofraje din panouri refofosibile, cu astereaala din scanduri de rasnoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stalpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pana la 20 m inclusiv	mp	38,00	41,724	1 585,50
				Material:	8,574	325,80
				Manopera:	33,150	1 259,70
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.11.1	2904119	Dulap de rasin.	mc	0,04	700,000	26,60
				Material:	700,000	26,60
				Transport:	0,000	0,00
1.1.11.2	5886760	Cuie	kg	0,95	3,100	2,95
				Material:	3,100	2,95
				Transport:	0,000	0,00
1.1.11.3	2903050	Scandura rasin.	mc	0,06	700,000	39,90
				Material:	700,000	39,90
				Transport:	0,000	0,00
1.1.11.4	2921674	Placa PAL	mp	5,70	30,000	171,00
				Material:	30,000	171,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.12	CB03J#	Cofraje din panouri refofosibile cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exteroare	mp	65,00	47,714	3 101,44
				Material:	10,739	698,08
				Manopera:	36,975	2 403,37
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.12.1	2904042	Dulap	mc	0,07	700,000	45,50
				Material:	700,000	45,50
				Transport:	0,000	0,00
1.1.12.2	5886760	Cuie	kg	3,25	3,100	10,08
				Material:	3,100	10,08
				Transport:	0,000	0,00
1.1.12.3	2903050	Scandura rasin	mc	0,07	700,000	45,50
				Material:	700,000	45,50
				Transport:	0,000	0,00
1.1.13	RPCB01E %	Prepararea betonului cu betoniera pe santler si turnat cu mijloace clasice: beton clasa C-20/18 Bc20 (B250)	metru cub	20,00	256,794	5 135,88
				Material:	222,944	4 458,88
				Manopera:	30,600	612,00
				Utilaj:	3,250	65,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.14	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero placi, grinzi, stalpi – beton marfa clasa	mc	20,00	135,175	2 703,50
				Material:	0,025	0,50
				Manopera:	135,150	2 703,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.15	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	47,00	49,500	2 326,50
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	49,500	2 326,50
1.1.16	CD16B01+ asim.	Zidăria la gard 25/30	mc	30,00	253,516	7 605,47
				Material:	168,091	5 042,72
				Manopera:	85,425	2 562,75
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.1.17	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	33,00	49,500	1 633,50
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	49,500	1 633,50

Total manopera (ore)	682,14
Total greutate materiale (tone)	149,51

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	17 860,28	17 394,58	186,56	6 788,70	42 236,12

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	391,38	0,00	0,00	391,38
Total Cheltuieli Directe		17 866,28	17 785,96	186,56	6 788,70	42 627,50
Cheltuieli indirecte	5,00%					2 131,38
Profit	5,00%					2 237,94
Total Deviz fara TVA						46 996,82
Total General fara TVA						46 996,82
TVA (19%)						8 929,40
TOTAL GENERAL (Lei)						55 926,22

Raport generat cu programul WinDocDeviz. creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii gard si trotuare la Scoala Gimnaziala Jako Zsigmond nr.265, In comuna Roslori

Formularul F2 - Centralizatorul cheltulelor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltulele pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Reparații	
4.1.1.1	deviz	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,
SC BEKART SRL

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro.



Beneficiarul: SCOALA GIMNAZIALA JAKO ZSIGMOND

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii gard si trotuare la Scoala Gimnaziala Jako Zsigmond nr.265, in comuna Roslori

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Reparatii						
Devizul: deviz						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,6 m teren tare	mc	21,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.2	TRI1AA03 C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	33,60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.3	TRI1AA10 C2	Descarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri prin aruncare auto-rampa, teren categ.2	tona	33,60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	33,60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.5	RPCB01E %	Prepararea betonului cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice: beton clasa C-20/18 Bc20 (B250)	metru cub	21,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.6	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero placii, grinzi, stâlpi - beton marfa clasa	mc	21,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.7	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	49,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.8	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzinete, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scanduri de rasinoase	mp	40,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.9	CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	800,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.10	CC02E1	Montarea armaturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate, în construcții speciale (rezervoare, castele de apă, silozuri, construcții în arce, grinzi cu zăbrele, acoperișuri cu	kg	800,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		


		membrane subțiri, rame la lămpă - placă, executate cu plăci presate din sticlă, etc), și în cadre independente cu distanțier din plastic.		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.11	CB020#	Cofraje din panouri reutilizabile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stalpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pana la 20 m inclusiv	mp	38,00	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.11.1	2904119	Dulep de rasin.	mc	0,04	Material:	
				Transport:		
1.1.11.2	5886760	Cule	kg	0,95	Material:	
				Transport:		
1.1.11.3	2903050	Scandura rasin.	mc	0,08	Material:	
				Transport:		
1.1.11.4	2921674	Placa PAL	mp	5,70	Material:	
				Transport:		
1.1.12	CB03#	Cofraje din panouri reutilizabile cu placa de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	mp	65,00	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.12.1	2904042	Dulep	mc	0,07	Material:	
				Transport:		
1.1.12.2	5886780	Cule	kg	3,25	Material:	
				Transport:		
1.1.12.3	2903050	Scandura rasin	mc	0,07	Material:	
				Transport:		
1.1.13	RPCB01E %	Prepararea betonului cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice: beton clasa C-20/18 Bc20 (B250)	metru cub	20,00	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.14	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice in elemente armate situate peste cota zero plac, grinzi, stalpi - beton marfa clasa	mc	20,00	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.15	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 30 km.	tona	47,00	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.16	CD16B01+ aslm.	Zidărie la gard 25/30	mc	30,00	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.17	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 30 km.	tona	33,00	Material:	
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeфициent	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total Deviz fara TVA						
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: SCOALA GIMNAZIALA JAKO ZSIGMOND


Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii gard si trotuare la Scoala Gimnaziala Jako Zsigmond nr.265, in comuna Rosiori

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	41001162 02818	Apa	7,79	mc			7,79	
2	6202818	Apa Industriala pentru mortare si betoane de la retea	6,15	mc			6,15	
3	20023466	Apa pt zidarie	1,50	mc			1,50	
4	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	0,02	mc			0,01	
5	20026495	caramida	1 650,00	buc			33,00	
6	6829070	Chinga metalice pentru cofraje la stilpi din beton	3,04	kg			0,00	
7	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	13 530,00	kg			13,67	
8	5886760	Cuie	4,20	kg			0,00	
9	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	3,20	kg			0,00	
10	7315789	Decofrol	12,36	kg			0,01	
11	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	200,00	buc			0,00	
12	2904042	Dulap	0,07	mc			0,03	
13	2904119	Dulap de rasin.	0,04	mc			0,02	
14	7801001	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	6,00	%			0,00	
15	20026497	Mortar de zidarie	3,99	mc			3,99	
16	14212022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	28,91	mc			39,02	
17	2000092	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	808,00	kg			0,81	
18	2928361	Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	1,32	mp			0,02	
19	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	11,70	mp			0,29	
20	14211022 00240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	26,86	mc			42,97	
21	5841021	Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	24,40	buc			0,00	
22	2921674	Placa PAL	5,70	mp			0,04	
23	5883007	Saiba uzuale pentru lemn M 10	13,19	kg			0,01	
24	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	8,00	kg			0,01	
25	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm. OL 32, s 889	7,16	kg			0,01	
26	2903050	Scandura rasin	0,07	mc			0,03	
27	2903995	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	0,14	mc			0,07	
28	2903050	Scandura rasin.	0,06	mc			0,03	
29	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	1,14	kg			0,00	
30	5825003	Surub cap patrat M 10 x 140 mm	24,40	buc			0,00	
31	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	4,80	kg			0,01	
TOTAL Lei:								
Greutate:								149,51

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro



Beneficiarul: SCOALA GIMNAZIALA JAKO ZSIGMOND


Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii gard si trotuare la Scoala Gimnaziala Jako Zsigmond nr.265, in comuna Rosiori

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000141	Betonist	248,05		
2	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	26,00		
3	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	4,80		
4	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	125,00		
5	10711	Dulgher constructii categoria I	10,40		
6	11121	Fierar beton categoria a II-a	30,40		
7	11131	Fierar beton categoria a III-a	0,80		
8	11141	Fierar beton categoria a IV-a	8,00		
9	11111	Fierar beton categoria I	22,40		
10	20000002	Muncitor deservire	18,45		
11	20000149	Muncitor deservire	22,11		
12	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,00		
13	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	8,00		
14	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	18,65		
15	319721	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a II-a	30,24		
16	19621	Sapator categoria a II-a	30,45		
17	20000130	Zidar	78,39		
Total ore manopera:			682,14		
TOTAL Lei:					

Report general cu programul WinDocDeviz, creat de Softimagezln: www.deviz.ro



Beneficiarul: SCOALA GIMNAZIALA JAKO ZSIGMOND

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii gard si trotuare la Scoala Gimnaziala Jako Zsigmond nr.265, in comuna Rosiori

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	29522700037 02	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250l	13,33		
2	4201	Masina automata de talat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	1,04		
3	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2.2kw	4,16		
4	4203	Stanta electrica de talat otel-beton,dlampina la 40 mm	1,36		
5	5609	Trolu electric 3.1-5tf	0,64		
TOTAL Lei:					

Report general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.



Beneficiarul: SCOALA GIMNAZIALA JAKO ZSIGMOND

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii gard si trotuare la Scoala Gimnaziala Jako Zsigmond nr.265. in comuna Rostori

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888948	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 30 km	96,00		
2	8889019	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autocamionul pe distanta = 30 km	33,00		
3	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	33,60		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro.

