

HOTĂRÂREA Nr. 15
din 30. 01. 2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ” Realizare trotuare turnate în comuna Rosiori, jud, Bihor”

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul comunei Rosiori, precum și Raportul de specialitate întocmit de către aparatul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Roșiori,
- Memoriul tehnic și indicatorii tehnico-economici din care rezultă caracteristicile economice, tehnice și de amplasament a investiției propuse pentru construire,

În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.d, art.136 și art. 196 alin.1 lit.a. din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI
adoptă prezenta Hotărâre

Art. 1. Se aprobă realizarea obiectivului de investiții ” Realizare trotuare turnate în comuna Rosiori, jud, Bihor”

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Realizare trotuare turnate comuna Rosiori, jud, Bihor” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cheltuielile investiției, în valoare de 32787,85 lei se asigură din bugetul local.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și realizarea investiției se încredințează primarul comunei Rosiori.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartimentul financiar-contabil a primăriei și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRĂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

.....
Hiriș Geanina Alina



Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

.....
Vargă Sandor


Proiectantul: SC TERM SRL soc.in insolventa
 Obiectivul: Trotuare turnate in comuna Rosiori

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	
4.1	Construcții și instalații	27 552,81	27 552,81
4.1.1	trotuar turnat	27 552,81	27 552,81
4.1.1.1	trotuar-100ml, necesar 252,40 m	27 552,81	27 552,81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	
4.5	Dotari	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		27 552,81	27 552,81
Taxa pe valoarea adăugată:		5 235,03	5 235,03
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		32 787,85	32 787,85

Proiectant,
 SC TERM SRL soc.in insolventa

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Proiectantul: SC TERM SRL soc.in insolventa
 Obiectivul: Trotuare turnate In comuna Rosiori

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	27 552,81
4.1.1	trotuar turnat	27 552,81
4.1.1.1	trotuar-100ml, necesar 252,40 m	27 552,81
	TOTAL I	27 552,81
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00
	TOTAL II	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	27 552,81
	Taxa pe valoarea adăugată:	5 235,03
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	32 787,85

Proiectant,
 SC TERM SRL soc.in insolventa

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Sofmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI
 Proiectantul: SC TERM SRL soc.in insolventa
 Obiectivul: Trotuare turnate in comuna Rosiori
 Obiectul: trotuar turnat
 Devizul: trotuar-100ml, necesar 252,40 m

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in spatii intinse in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	5,00	42,05	210,25
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	42,05	210,25
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
2	TR11AA03 C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	8,00	14,50	116,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	14,50	116,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
3	TR11AA10 C2	Descarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri prin aruncare auto-rampa, teren categ.2	tona	8,00	11,60	92,80
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	11,60	92,80
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	8,00	15,00	120,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	15,00	120,00
5	20010460	Pietris	to	5,00	42,00	210,00
				Material:	42,00	210,00
				Transport:	0,00	0,00
6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. pietris	tona	5,00	35,00	175,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	35,00	175,00
7	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30m	tona	5,00	25,69	128,47
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	25,69	128,47
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	3,00	8,87	26,62
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	8,87	26,62
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	TSD04C1a sim.	Compactarea cu maini de mana a umpluturilor	mc	8,00	49,57	396,56
				Material:	0,27	2,18
				Manopera:	49,30	394,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	PC01A1	Cofraje pentru betoane fundatii, radiere execut. din panouri cu placaj tip p	mp	30,00	33,35	1 000,50
				Material:	6,38	191,44
				Manopera:	26,97	809,06
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
11	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	80,00	19,28	1 542,41

				Material:	5,94	475,21
				Manopera:	13,34	1 067,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
12	CA01E01%	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	metru cub	12,00	384,30	4 611,62
				Material:	330,35	3 964,22
				Manopera:	37,70	452,40
				Utilaj:	16,25	195,00
				Transport:	0,00	0,00
13	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. pietris	tona	34,20	35,00	1 197,00
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	0,00	0,00
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	35,00	1 197,00

Total manopera (ore)	113,70
Total greutate materiale (tone)	43,25

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltulele directe	4 843,04	3 297,20	195,00	1 492,00	9 827,24

Alte cheltulele directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	74,19	0,00	0,00	74,19

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4 843,04	3 371,39	195,00	1 492,00	9 901,43
Cheltuieli indirecte	5,00%				495,07
Profit	5,00%				519,83

Total General fara TVA	10 916,33
Cantitate Deviz	2,62
Total General fara TVA	27 509,15
TVA (19%)	5 226,74
TOTAL GENERAL (Lei)	32 735,88

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Proiectantul: SC TERM SRL soc.In Insolventa
 Obiectivul: Trotuare turnate In comuna Rosiori

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	trotuar turnat		
4.1.1.1	trotuar-100ml, necesar 252,40 m		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată:			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			

Proiectant,
 SC TERM SRL soc.in insolventa




Proiectantul: SC TERM SRL soc.in insolventa
Obiectivul: Trotuare turnate in comuna Rosiori

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	trotuar turnat	
4.1.1.1	trotuar-100ml, necesar 252,40 m	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA):	

Proiectant,
SC TERM SRL soc.in insolventa

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC TERM SRL soc.in Insolventa

Obiectivul: Trotuare turnate in comuna Rosiori

Obiectul: trotuar turnat

Devizul: trotuar-100ml, necesar 252,40 m

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee, in canale deschise, in gropi de Imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in spatii intinse in pamant cu umiditate natuala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	5,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TR11AA03 C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	8,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TR11AA10 C2	Descarcarea materialelor, grupa a-grele in prafuri prin aruncare auto-rampa, teren categ.2	tona	8,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	8,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	20010460	Pietris	to	5,00		
				Material:		
				Transport:		
6	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. pietris	tona	5,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30m	tona	5,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	3,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	TSD04C1a sim.	Compactarea cu maini de mana a umpluturilor	mc	8,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	PC01A1	Cofraje pentru betoane fundatii, radiere execut. din panouri cu placaj tip p	mp	30,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	80,00		

				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	CA01E01%	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	metru cub	12,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. pietris	tona	34,20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
Cantitate Deviz	2,52
Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI
Proiectantul: SC TERM SRL soc.in insolventa
Obiectivul: Trotuare turnate in comuna Rosiori
Obiectul: trotuar turnat

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	20021063	Apa	2,28	mc			2,28	
2	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente in cisterne	0,80	mc			0,80	
3	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	0,80	mc			0,80	
4	2901167	Bile manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	0,02	mc			0,01	
5	2600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	6,80	kg			0,01	
6	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	3 960,00	kg			4,00	
7	5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 ol 34 s 2111	0,39	kg			0,00	
8	7106613	Decofrol	4,50	kg			0,00	
9	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	12,40	kg			0,01	
10	2958990	Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	6,80	kg			0,01	
11	14212022 00525	Nisip sortat nespalat de rau 0-7 mm	8,46	mc			11,42	
12	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	4,64	mc			6,26	
13	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	1,80	mp			0,04	
14	20010460	Pietris	5,00	to			5,00	
15	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 mm	7,86	mc			12,58	
16	2903969	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	0,02	mc			0,01	
17	2903153	Scandura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	16,00	m			0,01	
18	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	2,19	kg			0,00	
TOTAL Lei:								
Greutate:								43,25

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI
Proiectantul: SC TERM SRL soc.In insolventa
Obiectivul: Trotuare turnate in comuna Rosiori
Obiectul: trotuar turnat

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000141	Betonist	15,60		
2	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	14,70		
3	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	7,80		
4	10711	Dulgher constructii categoria I	5,40		
5	12621	Mozalcar categoria a II-a	12,80		
6	12611	Mozalcar categoria I	12,80		
7	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,00		
8	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	8,00		
9	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	11,63		
10	319721	Muncitor Incarcare-descarcare materiale categoria a II-a	7,20		
11	12821	Pavator categoria a II-a	0,80		
12	12811	Pavator categoria I	3,20		
13	19621	Sapator categoria a II-a	13,77		
Total ore manopera:			113,70		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI
Proiectantul: SC TERM SRL soc.in insolventa
Obiectivul: Trotuare turnate in comuna Rosiori
Obiectul: trotuar turnat

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3702	Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	3,90		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI
Proiectantul: SC TERM SRL soc.In insolventa
Obiectivul: Trotuare turnate In comuna Rosiori
Obiectul: trotuar turnat

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	8888988	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	39,20		
2	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dIstanta = 5 km	8,00		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

