

Anexa la H.C.L. nr. 17 / 19.11.2020

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii DC19 localitatea Mihai Bravu, comuna Rosiori

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	
4.1	Construcții și instalații	336 134,46	336 134,46
4.1.1	Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0	336 134,46	336 134,46
4.1.1.1	terasamente	30 997,41	30 997,41
4.1.1.2	suprastructura	284 082,60	284 082,60
4.1.1.3	santuri cu secțiune trapezoidală în taluz natural	12 150,43	12 150,43
4.1.1.4	decolmatarea santurilor existente	4 772,52	4 772,52
4.1.1.5	rigola carosabila	4 131,51	4 131,51
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	
4.5	Dotari	0,00	
4.6	Active necorporale	0,00	
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		336 134,46	336 134,46
Taxa pe valoarea adăugată:		63 865,55	63 865,55
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):		400 000,00	400 000,00

Proiectant,
SC BEKART SRL



Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii DC19 localitatea Mihai Bravu, comuna Rosiori

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	336 134,46
4.1.1	Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0	336 134,46
4.1.1.1	terasamente	30 997,41
4.1.1.2	suprastructura	284 082,60
4.1.1.3	santuri cu sectiune trapezoidala in taluz natural	12 150,43
4.1.1.4	decolmatarea santurilor existente	4 772,52
4.1.1.5	rigola carosabila	4 131,51
	TOTAL I	336 134,46
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00
	TOTAL II	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00
	TOTAL IV	0,00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	336 134,46
	Taxa pe valoarea adăugată:	63 865,55
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	400 000,00

Proiectant,
SC BEKART SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin: www.deviz.ro

Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii DC19 localitatea Mihai Bravu, comuna Rosiori

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0						
Devizul: terasamente						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	17,78	198,900	3 536,44
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	198,900	3 536,44
1.1.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini, cu taluz vertical, la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	197,57	37,980	7 503,71
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	37,980	7 503,71
				Utilaj:	0,000	0,00
1.1.3	TR1AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	355,63	9,900	3 520,74
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	9,900	3 520,74
				Utilaj:	0,000	0,00
1.1.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	4 303,00	0,700	3 012,87
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,77
				Utilaj:	0,000	0,00
1.1.5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	23,90	110,600	2 643,34
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	110,600	2 643,34
1.1.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rului compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv	100 mp	37,25	246,773	9 192,28
				Material:	0,161	5,99
				Manopera:	162,612	6 057,30
				Utilaj:	84,000	3 129,00
				Transport:	0,000	0,00

Total manopera (ore)	949,03
Total greutate materiale (tone)	37,25

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	5,99	17 082,52	9 308,78	3 012,10	29 409,39

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	384,36	0,00	0,00	384,36

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	5,99	17 466,87	9 308,78	3 012,10	29 793,74
Cheltuieli indirecte	2,00%				595,87
Profit	2,00%				607,79

Total Deviz fara TVA	30 997,41
-----------------------------	------------------

Obiectul: Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0

Devlzul: suprastructura						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	37,25	15,700	584,82
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	4,500	167,63
				Utilaj:	11,200	417,20
1.2.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta intranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1 191,78	49,530	59 029,21
				Material:	26,257	31 292,92
				Manopera:	6,660	7 937,25
				Utilaj:	16,613	19 799,04
1.2.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta intranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	297,94	57,030	16 991,61
				Material:	26,257	7 823,10
				Manopera:	20,880	6 220,99
				Utilaj:	9,893	2 947,52
1.2.4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	3 515,44	10,000	35 154,40
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
1.2.5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	250,22	89,529	22 401,88
				Material:	56,904	14 238,55
				Manopera:	10,800	2 702,29
				Utilaj:	21,825	5 461,05
1.2.6	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	62,60	99,489	6 228,00
				Material:	56,904	3 562,20
				Manopera:	29,700	1 859,20
				Utilaj:	12,885	806,60
1.2.7	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	667,20	10,000	6 672,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
1.2.8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2 079,75	0,015	30,33
				Material:	0,000	1,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,014	29,32
1.2.9	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	20,80	197,271	4 103,24
				Material:	159,257	3 312,55
				Manopera:	36,000	748,80
				Utilaj:	2,014	41,89
1.2.10	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	191,44	18,814	3 601,73
				Material:	0,518	99,07
				Manopera:	7,380	1 412,83
				Utilaj:	10,916	2 089,84
1.2.11	DB12A1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere manuala	tona	82,05	26,917	2 208,58
				Material:	0,518	42,46
				Manopera:	18,900	1 550,74
				Utilaj:	7,500	615,38
1.2.12	200183251	Mixtura asfaltica tip BADPC22,4	to	274,35	200,000	54 870,00
				Material:	200,000	54 870,00

1.2.13	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	Transport:	0,000	0,00
				2 079,75	0,015	30,33
				Material:	0,000	1,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,014	29,32
				Transport:	0,000	0,00
1.2.14	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	20,80	197,271	4 103,24
				Material:	159,257	3 312,56
				Manopera:	36,000	748,88
				Utilaj:	2,014	41,89
				Transport:	0,000	0,00
1.2.15	DB19A1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere manuala	mp	207,97	2,815	585,44
				Material:	0,049	10,29
				Manopera:	2,088	434,17
				Utilaj:	0,678	141,00
				Transport:	0,000	0,00
1.2.16	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	1 871,78	2,300	4 304,89
				Material:	0,049	92,65
				Manopera:	0,935	1 750,98
				Utilaj:	1,315	2 461,26
				Transport:	0,000	0,00
1.2.17	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16	to	197,75	225,000	44 493,75
				Material:	225,000	44 493,75
				Transport:	0,000	0,00
1.2.18	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulante	100 mp	20,80	21,960	456,76
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	16,200	336,96
				Utilaj:	5,760	119,81
				Transport:	0,000	0,00
1.2.19	20010565	Nisip BITUMAT SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2 3% BITUM IN INSTALATII LPX	to	8,70	210,000	1 827,00
				Material:	210,000	1 827,00
				Transport:	0,000	0,00
1.2.20	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	479,20	10,000	4 792,00
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	10,000	4 792,00

Total manopera (ore)	1 437,26
Total greutate materiale (tone)	4 866,51

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	164 979,10	25 870,61	35 001,13	46 618,40	272 469,23

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	582,09	0,00	0,00	582,09

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	164 979,10	26 452,70	35 001,13	46 618,40	273 051,32
Cheltuieli indirecte	2,00%				5 461,03
Profit	2,00%				5 570,25

Total Deviz fara TVA	284 082,60
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0						
Devizul: santuri cu sectiune trapezoidala in taluz natural						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucru	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.3.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu	100	6,71	198,900	1 334,62

		motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	mc	Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	198,900	1 334,62
				Transport:	0,000	0,00
1.3.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m lalime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc		74,50	37,980
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	37,980	2 829,51
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.3.3	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona		134,12	9,900
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	9,900	1 327,79
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.3.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona		1 622,83	0,700
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,29
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,700	1 135,98
1.3.5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc		9,02	110,600
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	110,600	997,61
				Transport:	0,000	0,00
1.3.6	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t. teren mijlociu	100 mp		21,32	181,620
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	181,620	3 872,14
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00

Total manopera (ore)	446,10
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	0,00	8 029,73	2 332,23	1 135,98	11 497,94

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	180,67	0,00	0,00	180,67

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,00	8 210,40	2 332,23	1 135,98	11 678,61
Cheltuieli indirecte					233,57
Profit					238,24

Total Deviz fara TVA	12 150,43
-----------------------------	------------------

Obiectul: Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0						
Devizul: decolmatarea santurilor existente						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.4.1	DH15A1	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc	82,25	28,512	2 345,11
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	28,512	2 345,11
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.4.2	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	148,50	9,900	1 470,15
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	9,900	1 470,15
				Utilaj:	0,000	0,00

1.4.3	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	Transport:	0,000	0,00
				179,14	0,700	125,43
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,03
				Utilaj:	0,000	0,00
1.4.4	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	Transport:	0,700	125,40
				99,55	5,508	548,32
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	5,508	548,32
				Utilaj:	0,000	0,00
Transport:	0,000	0,00				

Total manopera (ore)	242,42
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	0,00	4 363,62	0,00	125,40	4 489,01

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asigurare pentru munca	2,25%	0,00	98,18	0,00	0,00	98,18

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0,00	4 461,80	0,00	125,40	4 587,20
Cheltuieli indirecte	2,00%				91,74
Profit	2,00%				93,58

Total Deviz fara TVA	4 772,52
-----------------------------	-----------------

Obiectul: Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0

Devizul: rigola carsabila

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucru	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.5.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in: pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 3	t00 mc	0,06	198,900	11,93
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	198,900	11,93
				Transport:	0,000	0,00
1.5.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz vertical la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	0,69	37,980	26,21
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	37,980	26,21
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.5.3	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	1,24	9,900	12,28
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	9,900	12,28
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.5.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	14,99	0,700	10,50
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,700	10,49
1.5.5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi cu grosimea de : 15-20 cm, teren catg. 3 sau 4	100 mc	0,08	110,600	8,85
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	110,600	8,85
				Transport:	0,000	0,00
1.5.6	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor, in t. teren mijlociu	100 mp	0,17	181,620	30,88
				Material:	0,000	0,00

				Manopera:	181,620	30,88
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.5.7	IFB09C1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm din nisip	mp	6,24	12,195	76,10
				Material:	6,975	43,52
				Manopera:	5,220	32,57
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.5.8	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,74	10,000	17,40
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	10,000	17,40
1.5.9	PC04A1	Cofraje panouri placaj p pentru beton armat supra. pod. cu grinzi drepte,platelaje beton armat ,chesoane,parapete	mp	14,91	43,809	653,19
				Material:	19,099	284,77
				Manopera:	24,710	368,42
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.5.10	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	158,60	0,436	69,12
				Material:	0,042	6,66
				Manopera:	0,394	62,46
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.5.11	2004232	Plasa sudata OL 37 D=6MM PE 2 RANDURI	kg	158,60	5,000	793,00
				Material:	5,000	793,00
				Transport:	0,000	0,00
1.5.12	DE16A1AS IM.	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	28,00	5,399	151,18
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	5,399	151,18
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00
1.5.13	134845781	Placi carosabile	buc	28,00	15,000	420,00
				Material:	15,000	420,00
				Transport:	0,000	0,00
1.5.14	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0,15	10,000	1,50
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	10,000	1,50
1.5.15	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	4,24	299,355	1 269,27
				Material:	252,016	1 068,55
				Manopera:	43,055	182,55
				Utilaj:	4,284	18,16
				Transport:	0,000	0,00
1.5.15.1	2100996	Beton de ciment B 450	mc	4,27	250,000	1 068,48
				Material:	250,000	1 068,48
				Transport:	0,000	0,00
1.5.16	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	10,52	30,000	315,60
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,000	0,00
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	30,000	315,60
1.5.17	ACA10B1	Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in exteriorulcladirilor,avand dn 50	m	4,40	18,963	83,44
				Material:	14,452	63,59
				Manopera:	4,500	19,80
				Utilaj:	0,012	0,05
				Transport:	0,000	0,00
1.5.18	DA19A1asi m.	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	0,17	0,577	0,10
				Material:	0,000	0,00
				Manopera:	0,577	0,10
				Utilaj:	0,000	0,00
				Transport:	0,000	0,00

1.5.19	171131732 3525	GEOTEXTIL	mp	0,17	3,500	0,60
				Material:	3,500	0,60
				Transport:	0,000	0,00

Total manopera (ore)	49,25
Total greutate materiale (tone)	2,05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	2 680,68	886,46	39,00	344,99	3 951,13


Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,25%	0,00	19,95	0,00	0,00	19,95

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltulele Directe	2 680,68	906,40	39,00	344,99	3 971,08
Cheltuieli indirecte	2,00%				79,42
Profit	2,00%				81,01

Total Deviz fara TVA	4 131,51
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	336 134,46
TVA (19%)	63 865,55
TOTAL GENERAL (Lei)	400 000,00

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii DC19 localitatea Mihai Bravu, comuna Rosiori

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	3	4
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			
3.5	Proiectare			
3.5.1	Temă de proiectare			
3.5.2	Studiu de fezabilitate			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general			
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție			
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0			
4.1.1.1	terasamente			
4.1.1.2	suprastructura			
4.1.1.3	santuri cu secțiune trapezoidală în taluz natural			
4.1.1.4	decolmatarea santurilor existente			
4.1.1.5	rigola carosabila			
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
5.1	Organizare de șantier			
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului			
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului			
6.2	Probe tehnologice și teste			
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
Taxa pe valoarea adăugată:				
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):				

Proiectant,
SC BEKART SRL



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Proiectantul: SC BEKART SRL


Obiectivul: Reparatii DC19 localitatea Mihai Bravu, comuna Rosiori

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0	
4.1.1.1	terasamente	
4.1.1.2	suprastructura	
4.1.1.3	santuri cu sectiune trapezoidala in taluz natural	
4.1.1.4	decolmatarea santurilor existente	
4.1.1.5	rigola carosabila	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,
SC BEKART SRL

Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: COMUNA ROȘIORI

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii DC19 localitatea Mihai Bravu, comuna Rosiori

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0						
Devizul: terasamente						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	17,78		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	197,57		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.3	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	355,63		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	4 303,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	23,90		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.6	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rului compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant coeziv	100 mp	37,25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltueeli directe					

Alte cheltueeli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltueeli Directe					
Cheltueeli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0

Devizul: suprastructura						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	DA01A1	Curatarea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	100 mp	37,25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	1 191,78		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	297,94		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.4	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	3 515,44		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.5	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	250,22		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.6	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	62,60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.7	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	667,20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.8	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2 079,75		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.9	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	20,80		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.10	DB12B1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere mecanica	tona	191,44		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.11	DB12A1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere manuala	tona	82,05		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.12	200183251	Mixtura asfaltica tip BADPC22,4	to	274,35		
				Material:		

1.2.13	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	2 079,75		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.14	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	20,80		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.15	DB19A1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere manuala	mp	207,97		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.16	DB19E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 4 cm cu asternere mecanica	mp	1 871,78		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.17	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16	to	197,75		
				Material:		
				Transport:		
1.2.18	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulante	100 mp	20,80		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.19	20010565	Nisip BITUMAT SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2 3% BITUM IN INSTALATII LPX	to	8,70		
				Material:		
				Transport:		
1.2.20	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	479,20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0

Devizul: santuri cu sectiune trapezoidala in taluz natural

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.3.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu	100	6,71		

		motor ardere internă și comandă hidraulică, în: pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg 3	mc	Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.2	TSA02C1	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1.00m sau peste 1.00 m lățime, executată fără sprijini, cu taluz verticală, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire etc. în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime ,0.75m teren tare	mc	74,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.3	TR11AA04 C3	Încărcarea materialelor, grupa a-usoare și marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	134,12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.= 5 km	tona	1 622,83		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.5	TSD03B1	Împrăștierea pământului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 și categoria 3 sau 4, executată cu buldozer pe tractor cu sențe de 81-180 CP, în straturi cu grosimea de : 15-20 cm, teren catg. 3 sau 4	100 mc	9,02		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.6	TSE03B1	Finisarea manuală a taluzurilor, în t. teren mijlociu	100 mp	21,32		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contribuția asigurătorie pentru muncă	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Str.8 Mihal Bravu km0+539,5-km 0+955,0
Devizul: decolmatarea santurilor existente

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.4.1	DH15A1	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc	82,25		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.2	TR11AA04 C3	Încărcarea materialelor, grupa a-usoare și marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	148,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

1.4.3	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	Transport: 179,14		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.4	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	99,55		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Str.8 Mihai Bravu km0+539,5-km 0+955,0

Devizul: rigola carosabila

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.5.1	TSC04G1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0,06		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.2	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	0,69		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.3	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor, grupa a-usoare si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	1,24		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.4	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	14,99		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.5	TSD03B1	Imprastierea pamantului afinat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de : 15-20 cm,teren catg. 3 sau 4	100 mc	0,08		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.6	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t. teren mijlociu	100 mp	0,17		
				Material:		

				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.7	IF009C1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm din nisip	mp	6,24		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.8	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1,74		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.9	PC04A1	Cofraje panouri placaj p pentru beton armat supra. pod. cu grinzi drepte,platelaje beton armat ,chesoane,parapete	mp	14,91		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.10	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	158,60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.11	2004232	Plasa sudata OL 37 D=6MM PE 2 RANDURI	kg	158,60		
				Material:		
				Transport:		
1.5.12	DE16A1ASIM.	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	28,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.13	134845781	Placi carosabile	buc	28,00		
				Material:		
				Transport:		
1.5.14	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0,15		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.15	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	4,24		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.15.1	2100996	Beton de ciment B 450	mc	4,27		
				Material:		
				Transport:		
1.5.16	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=50 km	tona	10,52		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.17	ACA10B1	Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in exteriorulcladirilor,avand dn 50	m	4,40		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.18	DA19A1asim.	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asternut pe ampriza sau platforma drumului	mp	0,17		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

1.5.19	171131732 3525	GEOTEXTIL	mp	0,17		
				Material:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					


Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii DC19 localitatea Mihai Bravu, comuna Rosiori

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	444,14	mc			444,14	
2	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	0,44	mc			0,44	
3	2200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	1 953,02	mc			3 320,14	
4	6200573	Benzina auto neetilata tip ca/r 75 normala s 176	0,02	l			0,00	
5	2100996	Beton de ciment B 450	4,27	mc			0,00	
6	6110467	Codez 100 adeziv nii 4721-76	0,01	kg			0,00	
7	6712538	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 50 lip g s7175	0,09	buc			0,00	
8	5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s 2111	0,92	kg			0,00	
9	7315789	Decofrol	2,24	kg			0,00	
10	7317232	Dicloretan cs. 17/73	0,02	kg			0,00	
11	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	1 892,80	kg			2,08	
12	17113173 23525	GEOTEXTIL	0,17	mp			0,00	
13	2908737	Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	0,13	mc			0,07	
14	6001678	Hartie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	0,40	buc			0,00	
15	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16	197,75	to			197,75	
16	20018325 1	Mixtura asfaltica tip BADPC22,4	274,35	to			274,35	
17	6713453	Mufa PVC tip g DN 50 nii 2167	0,49	buc			0,00	
18	20010565	Nisip BITUMAT SI DRESSING GRAS CU NISIP 0 3 MM SI 2 3% BITUM IN INSTALATII LPX	8,70	to			0,00	
19	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	0,97	mc			1,31	
20	3421358	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	31,45	kg			0,03	
21	3421918	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	22,88	kg			0,02	
22	2928347	Panou de cofraj tip p fag g 15mm pentru pereti	0,89	mp			0,02	
23	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	63,50	mc			95,25	
24	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	381,33	mc			571,99	
25	13484578 1	Placi carosabile	28,00	buc			0,00	
26	2004232	Plasa sudata OL 37 D=6MM PE 2 RANDURI	158,60	kg			0,16	
27	6714225	Reductie PVC g tip A 50- 40 stas 7178	0,09	buc			0,00	
28	3803116	Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	1,59	kg			0,00	
29	3803269	Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	0,49	kg			0,00	
30	2903969	Scandura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	0,10	mc			0,05	
31	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	1,49	kg			0,00	
32	6700602	Teava din p.v.c.rigid tip g 50x3,7 stas 6675/2	4,62	m			0,00	
33	6714861	Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 50 stas 7174	0,09	buc			0,00	
TOTAL Lei:								

Greutate:	4 907,81
-----------	----------

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii DC19 localitatea Mihai Bravu, comuna Rosiori

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10121	Asfaltator categoria a II-a	81,59		
2	10131	Asfaltator categoria a III-a	83,35		
3	10151	Asfaltator categoria a V-a	17,02		
4	10111	Asfaltator categoria I	206,00		
5	10231	Betonist categoria a III-a	4,88		
6	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	8,96		
7	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	6,39		
8	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	2,48		
9	10711	Dulgher constructii categoria I	2,63		
10	11131	Fierar beton categoria a III-a	1,74		
11	11111	Fierar beton categoria I	1,74		
12	11321	Finisor terasamente categoria a II-a	419,44		
13	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	0,31		
14	12021	Instalator alimentare cu apa categoria a II-a	0,18		
15	12011	Instalator alimentare cu apa categoria I-a	0,40		
16	12041	Instalator alimentare cu apa categoria a IV-a	0,18		
17	12531	Montator prefabricate beton categoria a III-a	2,10		
18	12511	Montator prefabricate beton categoria I	6,30		
19	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,06		
20	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	57,08		
21	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	82,14		
22	319731	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria a III-a	351,72		
23	12821	Pavator categoria a II-a	304,95		
24	12811	Pavator categoria I	874,63		
25	12911	Pietrar categoria I	1,81		
26	19621	Sapator categoria a II-a	605,99		
Total ore manopera:			3 124,05		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI


Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii DC19 localitatea Mihai Bravu, comuna Rosiori

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	40,20		
2	3546	Autogreder pina la 175cp	70,69		
3	4047	Autogudronator 3500-3600l	2,20		
4	3554	Buldozer pe senile 81-180cp	26,07		
5	4004	Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	52,15		
6	4005	Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi).r8-14;de 14tf	338,39		
7	4008	Compactor static autoproppe pneuri10.1-16tf	18,34		
8	3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.71-1.25mc	37,56		
9	4701	Motopompa 6- 8cp	0,00		
10	4026	Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	1,25		
11	4046	Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	18,34		
12	3720	Vibrator universal cu motor termic 2.9-4cp	1,51		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro



Beneficiarul: COMUNA ROSIORI

Proiectantul: SC BEKART SRL

Obiectivul: Reparatii DC19 localitatea Mihai Bravu, comuna Rosiori

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30325	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 50 km	10,52		
2	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 50 km	4 663,73		
3	8888899	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 5 km	6 119,96		
TOTAL Lei:					

Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

